

TRABALHOS ADICIONAIS / CONTRATO ADICIONAL**N.º 17**Dono da Obra **UNIVERSIDADE DO PORTO**Empreiteiro **BEFEBAL II, Lda.**Empreitada **Remodelação do Casario Agrícola da Quinta de Lamas**☒ **Trabalhos complementares (art. 370.º do CCP)**☐ **Trabalhos a menos (art. 379.º do CCP)**Designação **Lintel de reforço da fundação das paredes de alvenaria de pedra existentes no Núcleo 2 – Copa e arrumos 2,2 e 2,3**Proposta ref.ª **TC17**Preço total: **13 442,11 €**a mais (preços contratuais): **13 442,11 €**

a mais (preços negociados):

a menos:

Montante imputado à UP **13 442,11 €**


Montante imputado ao empreiteiro

Mapa dos trabalhos com preços unitários
Em anexo.

Observações:

Data da aprovação pelo Dono da Obra: **24/10/2023**

Representante do Empreiteiro



Representante da Universidade do Porto

Data formalização contratual: **24/10/2023**

Assinatura:


Professor Doutor António Sousa Pereira, Reitor e Presidente do Conselho de Gestão

DONO DE OBRA: UNIVERSIDADE DO PORTO

EMPREITADA : Empreitada de Remodelação do Casario Agrícola da Quinta de Lamas

PROPOSTA: TC17

DATA:

29/09/2023

TIPO: Lintel de reforço da fundação das paredes de alvenaria de pedra existentes- Nucleo 2

Artº	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Execução de Lintel de reforço da fundação das paredes de alvenaria de pedra existentes Nucleo 2 - Copa e arrumos 2,2 e 2,3				
B2	FUNDAÇÕES				
2.01 (contratual)	Betão de Limpeza				
2.01.02 (contratual)	Fornecimento e colocação de betão C12/15, aplicado em camadas de regularização de fundações com 0,05m de espessura mínima, de acordo com os pormenores do projecto.				
	lintel de reforço de fundação: LFR-3 e alargamento da fundação existente a manter- Nucleo 2 -Copa e arrumos 2,2 e 2,3	m3	0,70	108,81 €	75,68 €
B7	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO				
7.01.03.2 (base preços contratuais)	lintel de reforço de fundação: LFR-3 - Nucleo 2 - Copa, Arrumos 2.2 e 2.3-considerando a execução por troços alternados de +-1m , por baixo das paredes existentes,(face do lintel alinha com a face da parede),incluindo escoramentos provisórios ;	m3	6,33	2 111,92 €	13 366,44 €
	Nota: O orçamento apresentado teve por base os preços contratuais				
					13 442,11 €